

Αρ. Έργου : 42/2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	1	m3	886,00	9,53	8.443,58	
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	2	m3	1.001,00	2,03	2.032,03	
3	Διαμόρφωση με μηχανήμα	ΝΑΟΔΟ Ν2	ΝΟΔΟ 2151	3	m2	4.664,00	2,00	9.328,00	
4	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	6	m3	150,00	12,83	1.924,50	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>21.728,11</b>	<b>21.728,11</b>
<b>2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
1	τσιμεντοστρώσεις δρόμων με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1ΝΑ	ΝΟΔΟ 2532	5	m3	700,00	94,20	65.940,00	
<b>Σύνολο : 2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								<b>65.940,00</b>	<b>65.940,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>87.668,11</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	15.780,26
<b>Άθροισμα</b>									<b>103.448,37</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	15.517,26
<b>Άθροισμα</b>									<b>118.965,63</b>
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ ΑΝΕΛ									2.002,11
<b>Άθροισμα</b>									<b>120.967,74</b>
ΦΠΑ								24,00%	29.032,26
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>150.000,00</b>

ΜΟΛΑΟΙ 28/03/2023  
Οι μελετητές

Πλαγιανού Μαρία  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Msc

ΜΟΛΑΟΙ 28/03/2023  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Σοφία Πατσά  
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ